

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE



OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1.	kancelarija	linoleum	disperzija / masna boja	disperzija	11,74
2.	ostava	linoleum	masna boja / keramika	disperzija	7,78
3.	hol	mermerne ploče	disperzija / masna boja	disperzija	/

UKUPNA NETO POVRŠINA PROSTORIJA: 19,52

LEGENDA - OZNAKE

- R1

Radijator dim. 110x65cm
- R2


Radijator dim. 65x65cm
- Dio objekta na kom se vrše intervencije
- Z1

postojeći zid (završna obrada - do h=195cm-masna boja / od h=195 do 340cm disperzija)
- Z2


postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-masna boja / od h=160 do 340cm disperzija)
- Z3

postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika, od h=160cm do 340cm disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulate u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulate POSTOJEĆE STANJE	Broj priloga: A.01.
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	




OSNOVA PLAFONA / POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- S1 Nadgradna svjetiljka
- +3.40 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije


FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Osnova plafona POSTOJEĆE STANJE	Broj priloga: A.02.
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R:50	
		Broj strane:	


IZGLED 1-1

Završna obrada - do h=195cm
masna boja, od h=195cm do
340cm disperzija;




IZGLED 3-3

Završna obrada - do h=160cm
masna boja, od h=160cm do
340cm disperzija;




IZGLED 2-2

Završna obrada - do h=195cm masna boja, od h=195cm do 340cm disperzija;
do h=160cm masna boja, od h=160cm do 340cm disperzija;



IZGLED 4-4

Završna obrada - do h=195cm masna boja, od h=195cm do 340cm disperzija;
do h=160cm masna boja, od h=160cm do 340cm disperzija;
do h=160cm keramika, od h=160cm do 340cm disperzija;



IZGLEDI ZIDOVA / POSTOJEĆE STANJE, R=1:50


LEGENDA - OZNAKE

- Dvofazna utičnica
- Dupla dvofazna utičnica
- R1 Radijator dim. 110x65cm
- R2 Radijator dim. 65x65cm
- S1 Nadgradna svjetiljka
- Z1 postojeći zid (završna obrada - do h=195cm-masna boja / od h=195 do 340cm disperzija)
- Z2 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-masna boja / od h=160 do 340cm disperzija)
- Z3 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika, od h=160cm do 340cm disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R1:50
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Izgledi zidova POSTOJEĆE STANJE	Broj priloga: A.03.
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	




PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1.	kancelarija	linoleum	disperzija / masna boja	disperzija	11,74
2.	ostava	linoleum	masna boja / keramika	disperzija	7,78
3.	hol	mermerne ploče	disperzija / masna boja	disperzija	/

UKUPNA NETO POVRŠINA PROSTORIJA: 19,52


LEGENDA INTERVENCIJA

- R1** radiator dim. 110x65cm
- R2** radiator dim. 65x65cm
-  dio objekta na kom se vrše intervencije
-  uklanjanje
-  uklanjanje starog i postavljanje novog poda (pvc)
-  demontaža, farbanje, i ponovno montiranje postojećih radijatora
-  ugradnja nove bravarije
-  demontaža bravarije

PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante PLAN INTERVENCIJA	Broj priloga: B.01.
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		R:50	
		Broj strane:	


IZGLED 1-1

Završna obrada - do h=195cm
masna boja, od h=195cm do
340cm disperzija;




IZGLED 3-3

Završna obrada - do h=160cm
masna boja, od h=160cm do
340cm disperzija;




IZGLED 2-2

Završna obrada - do h=195cm masna boja, od h=195cm do 340cm disperzija;
do h=160cm masna boja, od h=160cm do 340cm disperzija;



IZGLED 4-4

Završna obrada - do h=195cm masna boja, od h=195cm do 340cm disperzija;
do h=160cm masna boja, od h=160cm do 340cm disperzija;
do h=160cm keramika, od h=160cm do 340cm disperzija;



IZGLEDI ZIDOVA / PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- Dvofazna utičnica
- Dupla dvofazna utičnica
- R1 Radijator dim. 110x65cm
- R2 Radijator dim. 65x65cm
- S1 Nadgradna svjetiljka
- KU Klima uređaj
- Z1 postojeći zid (završna obrada - do h=195cm-masna boja / od h=195 do 340cm disperzija)
- Z2 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-masna boja / od h=160 do 340cm disperzija)
- Z3 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika, od h=160cm do 340cm disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA INTERVENCIJA

- novoplanirano
- uklanjanje
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće masne boje
- uklanjanje postojeće zidne keramike
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Izgledi zidova PLAN INTERVENCIJA	Broj priloga: B.02.
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R1:50	
		Broj strane:	

C- PLANIRANO STANJE



OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1.	ordinacija	pvc	disperzija / pvc tapeta	disperzija	19,93
2.	hol	mermerne ploče	disperzija / masna boja	disperzija	/

LEGENDA - OZNAKE

O1 oznaka šeme namještaja

R1/R2 radiator

KU klima uređaj

završna obrada poda - pvc

Z1 postojeći zid - završna obrada disperzija

Z2 postojeći zid - završna obrada
pvc vodootporna tapeta

P1 novi pod

1. pvc
2. cementna košuljica 4 cm
3. pvc folija
4. termoizolacija 2 cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Olga Golović", Nikšić

Lokacija:

Skadarska br. 7, Nikšić

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R:50

Saradnici:

Maja Marvučić, spec.sci.arh.
Nikola Bulatović MSc arh.
Milena Lukić MSc arh.

Prilog:

Osnova stomatološke ordinacije
PLANIRANO STANJE

Broj priloga:


C.01.

Broj strane:

Datum izrade i M.P.

Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.



OSNOVA PLAFONA / PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1.	ordinacija	pvc	disperzija / pvc tapeta	disperzija	19,93
2.	hol	mermerne ploče	disperzija / masna boja	disperzija	/

LEGENDA - OZNAKE


- S1 Nadgradna svjetiljka
- +3.40 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Osnova plafona PLANIRANO STANJE	RAZMJERA: R:50
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.		Broj priloga: C.02.	Broj strane:


izgled '1-1'




izgled '2-2'



izgled '3-3'



izgled '4-4'



IZGLEDI ZIDOVA / PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1/R2

radijator
- KU

klima uređaj
- S1

nadgradna svjetiljka
- Z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- Z2

postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta




P1

novi pod

1. pvc
2. cementna košuljica 4 cm
3. pvc folija
4. termoizolacija 2 cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić		Lokacija: Skadarska br. 7, Nikšić	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R1:50
Saradnici: Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović MSc arh. Milena Lukić MSc arh.		Prilog: Izgledi zidova PLANIRANO STANJE	Broj priloga: C.03.
Datum izrade i M.P. 			


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1	
Konstrukcija:	Aluminijumski profili			
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7047	Smjer otvaranja:	lijevo	desno
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo (4.4.1. mm)		1	
Mjere /cm/:	297x230cm	Ukupno:	1 kom	



- Opis:**
- Unutrašnja staklena stijena sa jednokrlnim vratima dim. 100 x 230 i dva fiksa dim. 98x230cm
 - Vrata su od ekstrudiranih AL profila bez termoprekida, sa ispunom stakla pjeskareno pamplex sigurnosno(4.4.1 mm).
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Vrata snabdjeti šarkama i kvakom u metalik sivoj boji, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
 - Ugraditi bravu sa uloškom i cilindrom i tri ključa.
 - Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Skadarska br. 7, Nikšić

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala . Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svilenom sivom boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svilenom sivom boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je [staklo](#). Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svilenom-sivom boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE:


Š1

KOMADA: 1

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.


LIST BR:
C-05.01.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 03	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C-05.02.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 05	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljen od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izrađeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).


Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C-05.03.
--	-------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O6	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C-05.04.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 07	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 1
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C-05.05.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O8	Radna stolica	KOMADA: 1
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc točki fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C-05.06.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 09	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
		LIST BR: C-05.07.

PROJEKTANT:	OBJEKAT:	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	



OZNAKA POZICIJE: 10	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
Opis: PVC korpa za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60L. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C-05.08.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama JU OŠ "Olga Golović", Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 11	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
-------------------------------	-------------------------------------	-----------

Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 219 x 150cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30%poliester.
Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m²

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C-05.09.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Olga Golović" Nikšić	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D Prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



	LIST BR: C-06-01
--	---------------------